

嘉信高电子、环保建材项目水土保持方案报告表

项目概况	位置	九江市濂溪区长江大道西侧，昌九高速南侧，九江昌河汽车公司对面。			
	建设内容	本项目为历史遗留项目，原由华荣汽配公司建设，后因多种原因项目停工直至烂尾，项目用地由九江嘉信高新材料公司收购，截止目前此块用地未进行生产项目建设。按照九江市“三城同创”指挥部安排，公司需对项目区内脏乱差的环境进行改造。本次主要建设内容为室外绿化建设及烂尾楼外立面改造。			
	建设性质	改建	总投资(万元)	97.36	
	土建投资(万元)	97.36	占地面积(m <sup>2</sup> )	永久: 38940.9 临时: 0	
	动工时间	2020.5		完工时间	2021.12
	土石方(万m <sup>3</sup> )	挖方	填方	借方	余方
		0	0.32	0.32	0
	取土(石、砂)场	无			
弃土(石、渣)场	无				
项目区概况	涉及重点防治区情况	无	地貌类型	丘陵地貌	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> a)]	319		容许土壤流失量[t/(km <sup>2</sup> a)]	500
项目选址(线)水土保持评价	项目不位于国家划分的水土流失重点防治区。项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。项目所在地不涉及自然保护区、自然遗产地、生态红线、重要湿地等生态敏感区。主体工程选址不存在水土保持制约性因素。				
预测水土流失总量(t)		4.56			
防治责任范围(m <sup>2</sup> )		38940.9			
防治标准等级及目标	防治标准等级	一级			
	水土流失治理度(%)	98	土壤流失控制比	1.0	
	渣土防护率(%)	98	表土保护率(%)	/	
	林草植被恢复率(%)	98	林草覆盖率(%)	27	
水土保持措施	种植土回填 3154.21m <sup>3</sup> ，场地绿化 10514.04m <sup>2</sup>				
水土保持投资估算(万元)	工程措施(万元)	1.53	植物措施(万元)	94.83	
	临时措施(万元)	0	水土保持补偿费(元)	0	
	独立费用(万元)	建设管理费	0.5		
		水土保持监理费	0.5		
		设计费	0		
总投资(万元)	97.36				
编制单位		建设单位	九江嘉信高新材料有限公司		
统一社会信用代码		统一社会信用代码	9136040057116827XR		
法人代表及电话		法人代表及电话	黄清/13320029899		
地址		地址	江西省九江市濂溪区昌九高速南侧，九江昌河汽车公司对面		
邮编		邮编	332005		
联系人及电话		联系人及电话	杨兴贵/13707926843		
电子信箱		电子信箱	/		
传真		传真	/		